

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Владивосток 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-17-2001

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

Издание официальное

Владивосток 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приморский край
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Владивосток, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	15355,33	375,66	110,38	13,00	14869,29	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	10914,37	252,66	92,42	8,39	10569,29	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	52629,42	349,75	110,38	13,00	52169,29	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	65472,64	210,53	92,82	7,73	65169,29	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	23870,75	488,39	114,57	14,31	23267,79	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	18631,66	340,65	94,52	9,05	18196,49	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	50038,52	454,66	114,57	14,31	49469,29	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	60248,32	283,70	95,23	8,55	59869,39	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	75950,91	560,86	120,76	14,81	75269,29	48,06
17-01-001-10	угловых	89334,99	676,16	127,04	16,78	88531,79	57,94
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	10992,11	360,14	40,89	3,13	10591,08	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1668,34	185,20	21,31	2,14	1461,83	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1700,63	193,02	21,31	2,14	1486,30	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1748,41	252,66	23,96	2,14	1471,79	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7598,31	887,39	136,49	21,39	6574,43	76,04
17-01-001-16	Установка биде	7868,00	353,02	33,69	2,14	7481,29	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	8537,98	200,72	51,50	8,72	8285,76	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3983,62	127,09	62,08	3,78	3794,45	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	72217,01	892,99	149,88	18,92	71174,14	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	66274,23	713,74	86,35	10,03	65474,14	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	87209,84	567,63	68,07	9,87	86574,14	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1585,64	59,05	9,79	0,49	1516,80	5,06
17-01-001-23	100 мм	1867,84	102,35	19,96	1,65	1745,53	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры							
Измеритель: 10 шт.							
Установка полотенецсушителей:							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	576,53	71,19	9,25	0,00	496,09	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	6727,48	289,42	9,65	0,00	6428,41	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1615,81	81,69	0,20	0,00	1533,92	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1340,17	32,68	0,20	0,00	1307,29	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	661,74	73,52	0,20	0,00	588,02	6,3
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
Измеритель: 10 компл.							
Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	4043,97	284,35	44,99	5,26	3714,63	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	6199,00	357,39	50,50	5,26	5791,11	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	7075,43	255,96	32,41	5,26	6787,06	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	8850,49	402,52	98,59	3,45	8349,38	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	9737,95	303,39	80,57	7,07	9353,99	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	14565,32	536,96	85,20	7,07	13943,16	46,53
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
Измеритель: 10 компл.							
Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	1586,54	117,75	16,83	1,65	1451,96	10,32
17-01-004-02	напольных	2713,54	386,23	188,91	17,77	2138,40	33,85
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
Измеритель: 10 компл.							
Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	2879,31	202,12	16,89	2,14	2660,30	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7562,30	295,37	55,10	10,53	7211,83	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3555,27	220,91	34,18	5,26	3300,18	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1778,78	104,91	14,99	1,15	1658,88	8,99
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17610,41	255,69	20,95	1,81	17333,77	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
Измеритель: 10 баков							
Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	11197,61 -	1597,47 -	372,24 -	33,89 -	9227,90 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	365,21	252,71	87,00	7,40	25,50	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	16127,57 -	2861,14 -	821,24 -	72,54 -	12445,19 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	258,72	174,10	59,12	5,43	25,50	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	27623,81	996,78	107,14	16,29	26519,89	87,36
17-01-008-02	пароводяных	30205,20	1082,35	33,93	6,91	29088,92	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	9947,69	392,28	75,46	14,15	9479,95	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	8913,71	470,32	33,93	6,91	8409,46	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5