

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-08-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**

**Часть 8**

**КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Владивосток 2014**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-08-2001**

**ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**

**Часть 8**

**КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ**

**Издание официальное**

**Владивосток 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приморский край**  
**ТЕР 81-02-08-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков**  
Владивосток, 2014 – 20 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

#### Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ</b>							
<b>Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки							
<b>Устройство фундаментов:</b>							
08-01-001-01	ленточных	454,39	39,72	13,57	0,00	401,10	3,94
08-01-001-02	столбовых	457,28	64,02	13,26	0,00	380,00	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	413,28	37,50	12,38	0,00	363,40	3,72
<b>Кладка стен без облицовки:</b>							
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	446,28	53,49	25,95	2,14	366,84	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	434,02	52,68	14,50	0,49	366,84	5,18
<b>Кладка стен с облицовкой кирпичом:</b>							
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м	474,06	56,15	26,79	2,30	391,12	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	462,40	55,94	15,34	0,66	391,12	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	553,77	58,73	29,18	2,14	465,86	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	541,29	57,70	17,73	0,49	465,86	5,58
<b>Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> основания							
<b>Устройство основания под фундаменты:</b>							
08-01-002-01	песчаного	141,60	22,79	36,47	3,70	82,34	2,3
08-01-002-02	щебеночного	266,47	23,78	60,31	6,77	182,38	2,4
08-01-002-03	гравийного	219,87	24,78	60,31	6,77	134,78	2,5
<b>Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности							
<b>Гидроизоляция стен, фундаментов:</b>							
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	2106,23	394,99	35,37	0,00	1675,87	38,2
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	3204,18	147,86	76,02	0,00	2980,30	14,3
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	4946,96	207,83	114,07	0,00	4625,06	20,1
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	2661,87	989,23	35,37	0,00	1637,27	88,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	4187,12	540,07	103,41	0,00	3543,64	46,8
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	2125,08	260,80	42,03	0,00	1822,25	22,6
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1323,53	244,65	47,52	0,00	1031,36	21,2
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	2733,41	1089,81	17,68	0,00	1625,92	96,7

**Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной**

 Измеритель: 1 м<sup>3</sup> изолирующего слоя

08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	241,59	76,06	55,31	7,11	110,22	8,04
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

**Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> изолируемой поверхности

**Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ":**

08-01-005-01	толщиной слоя 2 мм	12589,96	105,27	20,51	1,59	12464,18	10,92
08-01-005-02	толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой	20280,89	261,05	39,20	3,07	19980,64	27,08
08-01-005-03	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02	3174,50	4,58	4,54	0,49	3165,38	0,45

**Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

08-01-006-01	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	12925,04	243,61	174,45	66,85	12506,98	23,56
08-01-006-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01	6055,73	57,70	57,44	14,78	5940,59	5,58

**Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ**
**Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича**

 Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

**Кладка стен кирпичных наружных:**

08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м	924,58	54,43	36,04	6,58	834,11	5,4
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	918,67	53,02	31,54	5,76	834,11	5,26
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	946,72	60,00	36,04	6,58	850,68	5,66
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	940,73	58,51	31,54	5,76	850,68	5,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м	962,63	69,99	36,04	6,58	856,60	6,21
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	956,55	68,41	31,54	5,76	856,60	6,07
<b>Кладка стен кирпичных внутренних:</b>							
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	926,43	52,52	36,04	6,58	837,87	5,21
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	920,31	50,90	31,54	5,76	837,87	5,05
08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	953,18	71,37	32,44	5,92	849,37	7,08
<b>Заполнение каркасов:</b>							
08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м	946,31	61,39	40,55	7,40	844,37	6,09
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м	936,38	59,57	32,44	5,92	844,37	5,91

**Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

<b>Кладка перегородок из кирпича:</b>							
08-02-002-01	армированных толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа до 4 м	7814,20	1512,95	203,44	35,37	6097,81	146,32
08-02-002-02	армированных толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	7445,72	1162,73	203,44	35,37	6079,55	112,45
08-02-002-03	армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	12941,08	1759,56	380,04	67,61	10801,48	170,17
08-02-002-04	армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	12584,24	1402,72	380,04	67,61	10801,48	135,66
08-02-002-05	неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	12186,64	1488,86	370,31	67,61	10327,47	143,99
08-02-002-06	неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	11836,01	1138,23	370,31	67,61	10327,47	110,08

**Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций**

 Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

<b>Кладка из кирпича:</b>							
08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	1068,17	100,41	42,26	6,91	925,50	8,8
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	1057,55	97,90	34,15	5,43	925,50	8,58
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	973,18	90,48	37,84	6,91	844,86	7,93
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	963,36	88,77	29,73	5,43	844,86	7,78
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	1213,04	151,90	42,26	6,91	1018,88	12,27
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	1202,21	149,18	34,15	5,43	1018,88	12,05
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	1125,38	164,54	42,26	6,91	918,58	13,1
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	1114,38	161,65	34,15	5,43	918,58	12,87
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	1160,12	191,15	34,15	5,43	934,82	16,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в ½ кирпича</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> горизонтальной проекции перекрытия или покрытия							
08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в ½ кирпича	16730,30	3470,19	361,65	60,70	12898,46	297,36
<b>Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки							
<b>Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:</b>							
08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	937,17	62,35	36,04	6,58	838,78	6,03
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	931,12	60,80	31,54	5,76	838,78	5,88
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	954,31	68,20	36,04	6,58	850,07	6,35
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	948,41	66,80	31,54	5,76	850,07	6,22
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (без вычета проемов)							
<b>Расшивка швов кладки:</b>							
08-02-006-01	из кирпича	255,57	255,57	0,00	0,00	0,00	21,9
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней	163,38	163,38	0,00	0,00	0,00	14
<b>Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток</b>							
Измеритель: 1 т металлических изделий							
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	8726,49	614,36	48,13	3,78	8064,00	63,73
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	12364,30	440,17	96,12	6,09	11828,01	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток приемков	13443,35	508,86	221,33	11,35	12713,16	47,38
<b>Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки							
<b>Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:</b>							
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	644,87	46,17	31,54	5,76	567,16	4,58
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	638,05	44,76	26,13	4,77	567,16	4,44
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	660,06	50,26	31,54	5,76	578,26	4,8
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	653,08	48,69	26,13	4,77	578,26	4,65
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	682,01	59,04	31,54	5,76	591,43	5,3
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	674,93	57,37	26,13	4,77	591,43	5,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:**

08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	9118,70	1512,79	296,24	52,31	7309,67	148,75
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	8762,07	1164,26	288,14	50,83	7309,67	114,48
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	8348,70	1235,51	297,33	54,29	6815,86	122,57
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	8054,53	951,25	287,42	52,48	6815,86	94,37

**Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:**

08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1011,66	80,88	33,34	6,09	897,44	7,63
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	1003,18	79,61	26,13	4,77	897,44	7,51
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	985,01	69,75	29,73	5,43	885,53	6,58
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	977,49	69,43	22,53	4,11	885,53	6,55
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	967,95	63,92	28,83	5,26	875,20	6,03
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	959,78	62,96	21,62	3,95	875,20	5,94

**Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:**

08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	796,54	72,40	33,34	6,09	690,80	6,83
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	789,06	71,23	27,03	4,94	690,80	6,72
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	778,29	68,79	31,54	5,76	677,96	6,49
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	769,12	67,73	23,43	4,28	677,96	6,39
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	752,00	60,42	28,83	5,26	662,75	5,7
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	744,85	59,57	22,53	4,11	662,75	5,62

**Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:**

08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	759,41	64,34	33,34	6,09	661,73	6,07
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	752,04	63,28	27,03	4,94	661,73	5,97
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	729,77	56,18	32,44	5,92	641,15	5,3
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	719,81	55,23	23,43	4,28	641,15	5,21
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	709,27	51,30	28,83	5,26	629,14	4,84
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	701,22	50,46	21,62	3,95	629,14	4,76



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кладка наружных стен из лицевого кирпича:</b>							
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	1073,47	90,52	35,14	6,42	947,81	8,54
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1064,89	89,15	27,93	5,10	947,81	8,41
<b>Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:</b>							
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1005,25	80,88	33,34	6,09	891,03	7,63
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	996,77	79,61	26,13	4,77	891,03	7,51
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	981,19	69,75	29,73	5,43	881,71	6,58
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	973,67	69,43	22,53	4,11	881,71	6,55
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	963,07	63,92	28,83	5,26	870,32	6,03
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	954,90	62,96	21,62	3,95	870,32	5,94
<b>Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:</b>							
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1066,32	88,30	33,34	6,09	944,68	8,33
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	1056,56	85,75	26,13	4,77	944,68	8,09
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1029,53	77,17	29,73	5,43	922,63	7,28
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	1022,01	76,85	22,53	4,11	922,63	7,25
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	1003,38	71,44	28,83	5,26	903,11	6,74
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	995,11	70,38	21,62	3,95	903,11	6,64
<b>Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки							
<b>Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:</b>							
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	1209,44	134,67	31,54	5,76	1043,23	11,67
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	1199,49	132,83	23,43	4,28	1043,23	11,51
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	1135,61	101,44	31,54	5,76	1002,63	8,79
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	1126,23	100,17	23,43	4,28	1002,63	8,68
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	1096,53	87,47	28,83	5,26	980,23	7,58
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	1087,94	86,09	21,62	3,95	980,23	7,46
<b>Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:</b>							
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	1035,32	115,86	31,54	5,76	887,92	10,04
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	1025,37	114,02	23,43	4,28	887,92	9,88
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	925,24	85,74	31,54	5,76	807,96	7,43
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	915,75	84,36	23,43	4,28	807,96	7,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	875,05	74,20	28,83	5,26	772,02	6,43
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	866,46	72,82	21,62	3,95	772,02	6,31

**Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

**Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:**

08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	991,25	115,86	31,54	5,76	843,85	10,04
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	981,30	114,02	23,43	4,28	843,85	9,88
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	892,48	85,74	31,54	5,76	775,20	7,43
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	882,99	84,36	23,43	4,28	775,20	7,31
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	848,53	74,20	28,83	5,26	745,50	6,43
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	839,94	72,82	21,62	3,95	745,50	6,31

**Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:**

08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	62143,20	7580,20	2061,35	340,35	52501,65	672,6
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	61643,53	7483,51	1658,37	290,51	52501,65	664,02
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	11116,10	485,51	292,83	53,46	10337,76	43,08
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	11106,63	481,45	287,42	52,48	10337,76	42,72

**Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки конструкций

**Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:**

08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	930,86	65,98	33,34	6,09	831,54	6,07
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	915,93	58,26	26,13	4,77	831,54	5,36
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	910,98	55,22	31,54	5,76	824,22	5,08
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	902,57	54,02	24,33	4,44	824,22	4,97
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	891,44	45,65	28,83	5,26	816,96	4,2
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	883,36	44,78	21,62	3,95	816,96	4,12
<b>Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодезных с заполнением засыпными материалами:</b>							
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	826,35	87,07	41,68	7,19	697,60	8,01
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	817,83	85,76	34,47	5,87	697,60	7,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	681,67	70,55	40,81	6,98	570,31	6,49
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	672,72	68,81	33,60	5,67	570,31	6,33
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	600,11	61,96	39,03	6,61	499,12	5,7
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	591,59	60,65	31,82	5,30	499,12	5,58
<b>Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:</b>							
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	853,50	80,87	41,68	7,19	730,95	7,44
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	844,99	79,57	34,47	5,87	730,95	7,32
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	708,14	65,98	40,81	6,98	601,35	6,07
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	690,13	64,13	33,60	5,67	592,40	5,9
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	623,89	58,15	39,03	6,61	526,71	5,35
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	615,49	56,96	31,82	5,30	526,71	5,24

**Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

<b>Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:</b>							
08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	877,00	72,50	29,73	5,43	774,77	6,75
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	869,30	71,10	23,43	4,28	774,77	6,62
<b>Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:</b>							
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	1234,39	110,98	45,87	7,57	1077,54	10,47
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	1225,38	109,18	38,66	6,25	1077,54	10,3
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	1131,60	89,04	39,56	6,42	1003,00	8,4
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	1122,27	86,92	32,35	5,10	1003,00	8,2
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1071,96	75,58	38,66	6,25	957,72	7,13
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	1062,84	73,67	31,45	4,94	957,72	6,95

**Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стенки

08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в ½ кирпича на битумной мастике	15725,92	1363,74	697,93	10,69	13664,25	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в ¼ кирпича	6587,56	1149,60	161,06	10,69	5276,90	111,18

**Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки

<b>Облицовка стен по газобетону:</b>							
08-02-017-01	в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	15165,86	1490,92	115,13	12,50	13559,81	144,19
(101-9266)	Проволока вязальная, (кг)	-	-	-	-	(9,6)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-017-02 (101-9266)	в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м Проволока вязальная, (кг)	30005,83	1969,25	238,09	25,83	27798,49	190,45
08-02-017-03 (101-9266)	в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м Проволока вязальная, (кг)	14867,76	1192,82	115,13	12,50	13559,81	112,53
08-02-017-04 (101-9266)	в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м Проволока вязальная, (кг)	29699,63	1663,05	238,09	25,83	27798,49	158,84

### Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ

**Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков**

Измеритель: 1 м³ кладки блоков

Кладка из крупных известняковых блоков:							
08-03-001-01	массой до 0,5 т	1741,69	51,96	134,25	24,51	1555,48	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	2428,96	35,87	75,68	13,82	2317,41	3,3

**Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и фахверков**

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки:							
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	782,15	46,38	39,64	7,24	696,13	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	772,06	44,39	31,54	5,76	696,13	4,24
Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:							
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	774,77	37,12	34,24	6,25	703,41	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	764,73	35,19	26,13	4,77	703,41	3,46
Кладка стен из легкогобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):							
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	863,27	61,22	46,85	8,55	755,20	5,7
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	852,47	58,53	38,74	7,07	755,20	5,45
08-03-002-07 (204-9001)	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м Арматура, (м)	828,23	51,23	44,92	6,91	732,08	4,77
08-03-002-08 (204-9001)	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м Арматура, (м)	815,89	47,90	35,91	5,26	732,08	4,46
08-03-002-09 (204-9001)	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м Арматура, (м)	809,54	43,82	45,82	7,07	719,90	4,08
08-03-002-10 (204-9001)	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м Арматура, (м)	798,06	41,35	36,81	5,43	719,90	3,85
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	92,87	14,93	21,94	3,45	56,00	1,39
Кладка стен наружных из легкогобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):							
08-03-002-12	толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м	928,63	50,35	17,83	1,81	860,45	4,75
08-03-002-13	толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м	921,57	43,46	17,66	1,81	860,45	4,1
Кладка стен наружных из легкогобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):							
08-03-002-14	толщиной 670 мм при высоте этажа до 4 м	853,01	46,80	17,60	1,81	788,61	4,47
08-03-002-15	толщиной 670 мм при высоте этажа свыше 4 м	846,75	40,70	17,44	1,81	788,61	3,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кладка стен наружных из легковесных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):</b>							
08-03-002-16	толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м	1053,08	56,92	20,68	2,14	975,48	5,37
08-03-002-17	толщиной 555 мм при высоте этажа свыше 4 м	1046,32	50,37	20,47	2,14	975,48	4,69

### Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых

Измеритель: 1 м³ кладки

<b>Кладка стен из известняка:</b>							
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м	385,05	35,86	33,34	6,09	315,85	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	377,78	34,90	27,03	4,94	315,85	3,62
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м	379,48	47,04	34,24	6,25	298,20	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	371,82	45,69	27,93	5,10	298,20	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м	403,50	71,96	33,34	6,09	298,20	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	394,88	70,55	26,13	4,77	298,20	6,49
<b>Кладка из известняка перегородок:</b>							
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м	2754,25	93,24	26,13	4,77	2634,88	9,25
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	2745,33	91,53	18,92	3,45	2634,88	9,08
<b>Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:</b>							
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	597,91	59,29	32,44	5,92	506,18	5,83
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	589,77	57,46	26,13	4,77	506,18	5,65
<b>Кладка стен из туфа:</b>							
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	358,19	57,77	36,17	6,37	264,25	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	348,35	56,04	28,06	4,89	264,25	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	400,63	69,59	37,07	6,54	293,97	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	389,98	67,05	28,96	5,06	293,97	5,81

### Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки

Измеритель: 1 м³ кладки

<b>Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной:</b>							
08-03-004-01	400 мм при высоте этажа до 4 м	687,88	38,22	12,80	1,32	636,86	3,65
08-03-004-02	400 мм при высоте этажа свыше 4 м	679,41	30,18	12,80	1,32	636,43	2,81
08-03-004-03	500 мм при высоте этажа до 4 м	714,74	46,80	12,83	1,32	655,11	4,47
08-03-004-04	500 мм при высоте этажа свыше 4 м	701,82	36,41	12,83	1,32	652,58	3,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

**Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Установка перегородок из гипсовых плит:**

08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	23900,27	1078,69	287,42	35,20	22534,16	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	23868,29	1046,71	287,42	35,20	22534,16	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	48360,74	1947,27	655,43	80,28	45758,04	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	48296,69	1883,22	655,43	80,28	45758,04	169,05

**Установка перегородок из легкобетонных плит:**

08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	14298,30	1024,88	271,05	30,76	13002,37	92
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	14267,55	994,13	271,05	30,76	13002,37	89,24
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	28447,60	1947,27	507,66	61,85	25992,67	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	28383,55	1883,22	507,66	61,85	25992,67	169,05

**Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:**

08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	30992,29	1149,10	263,23	32,08	29579,96	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	30957,60	1114,41	263,23	32,08	29579,96	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	61708,85	2074,00	570,22	68,43	59064,63	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	61593,26	1958,41	570,22	68,43	59064,63	175,8

**Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Установка перегородок из стеклянных блоков:**

08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м	36278,32	1403,14	264,13	32,24	34611,05	135,7
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	36254,54	1379,36	264,13	32,24	34611,05	133,4

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение проемов стеклянными блоками:**

08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м	36554,92	1679,74	264,13	32,24	34611,05	156,4
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	36517,86	1642,68	264,13	32,24	34611,05	152,95

**Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок

**Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной:**

08-04-003-01	100 мм при высоте этажа до 4 м	7318,69	628,99	124,48	12,83	6565,22	62,4
08-04-003-02	100 мм при высоте этажа свыше 4 м	6997,08	302,58	124,48	12,83	6570,02	28,9
08-04-003-03	200 мм при высоте этажа до 4 м	13928,22	821,95	246,29	25,50	12859,98	80,19
08-04-003-04	200 мм при высоте этажа свыше 4 м	13656,07	558,37	246,29	25,50	12851,41	53,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА</b>							
<b>Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> плит (в деле)							
<b>Укладка подоконных железобетонных плит:</b>							
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	21880,20	1414,04	263,50	34,71	20202,66	133,4
08-05-001-02	гладких	17795,17	1205,01	263,50	34,71	16326,66	113,68
<b>Таблица 08-05-002. Устройство крылец</b>							
Измеритель: 1 м <sup>2</sup> крыльца							
<b>Устройство крылец:</b>							
08-05-002-01	с входной площадкой	97,17	16,55	7,86	0,49	72,76	1,67
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	154,97	29,05	7,86	0,49	118,06	3,12
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	638,02	117,70	23,83	1,65	496,49	12,21
(204-9060)	Армосетки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ</b>							
<b>Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб</b>							
Измеритель: 1 мусоропровод							
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	12147,44	754,30	1241,07	203,65	10152,07	72,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(404-9010)	Кирпич керамический, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	744,28	61,52	123,89	20,23	558,87	5,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	-	-	-	-	(II)	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	182,13	14,27	43,18	7,24	124,68	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	362,71	26,26	1,77	0,00	334,68	2,54
<b>Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода</b>							
Измеритель: 1 мусоропровод							
08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	143,52	55,90	0,00	0,00	87,62	4,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж вверх или менее девяти добавлять или исключить к расценке 08-06-002-01	8,81	3,50	0,00	0,00	5,31	0,3
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	17,39	6,77	0,00	0,00	10,62	0,58

## Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

**Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов

**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:**

08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	804,06	454,40	6,19	0,00	343,47	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	892,02	455,45	6,19	0,00	430,38	43,5
08-07-001-03	подвесных	1121,44	682,64	7,07	0,00	431,73	65,2
<b>На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:</b>							
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	69,10	69,10	0,00	0,00	0,00	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	9,79

**Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:**

08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	1228,82	734,99	15,92	0,00	477,91	70,2
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	824,55	521,41	9,73	0,00	293,41	49,8

**Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов**

Измеритель: 1 т деталей

08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	7788,94	493,52	97,50	1,81	7197,92	49,8
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	------

**Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> деталей

08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	1827,84	133,80	57,06	1,97	1636,98	14,72
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> щитов

08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	11562,24	1301,03	674,50	31,26	9586,71	137,53
--------------	--	----------	---------	--------	-------	---------	--------

**Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> сетки

08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	1,3
(101-9431)	Сетка фасадная защитно-декоративная, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ</b>							
<b>Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> основания							
<b>Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:</b>							
08-08-001-01	бутовые	452,13	58,52	9,73	0,00	383,88	5,66
08-08-001-02	кирпичные	741,08	46,01	31,83	0,00	663,24	4,45
<b>Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий</b>							
Измеритель: 1 место							
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	441,34	42,39	4,94	0,33	394,01	4,1
<b>Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки (без вычета пустот)							
<b>Кладка печей, очагов:</b>							
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	1239,58	111,70	44,21	0,00	1083,67	10,4
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	1970,56	187,08	42,44	0,00	1741,04	16,6
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	1457,03	111,70	44,21	0,00	1301,12	10,4
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	2069,61	187,08	42,44	0,00	1840,09	16,6
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка	918,04	99,88	34,48	0,00	783,68	9,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком	922,45	96,66	36,25	0,00	789,54	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка	1135,50	99,88	34,48	0,00	1001,14	9,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-08	кухонных с топкой под уголь со щитком	1139,91	96,66	36,25	0,00	1007,00	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-09	пищеварочных с топкой под дрова	981,19	138,62	32,72	0,00	809,85	12,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
08-08-003-10	пищеварочных с топкой под уголь	1198,64	138,62	32,72	0,00	1027,30	12,3
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических</b>							
Измеритель: 1 очаг							
08-08-004-01	Установка очагов металлических	1625,50	39,74	8,84	0,00	1576,92	3,7
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки (без вычета пустот)							
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	1206,58	137,48	48,02	5,76	1021,08	12,97
<b>Таблица 08-08-006. Отделка печей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> облицованной или оштукатуренной поверхности							
<b>Отделка печей:</b>							
08-08-006-01	изразцами	44880,47	4868,90	387,60	26,24	39623,97	362
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	518,45	155,10	76,01	10,05	287,34	15
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	2912,16	454,96	90,85	12,01	2366,35	44

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков .....	3
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ .....	3
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен .....	3
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты .....	3
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов .....	3
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной .....	4
Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" .....	4
Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" .....	4
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ .....	4
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича .....	4
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича .....	5
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций .....	5
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в ½ кирпича .....	6
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов .....	6
Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки .....	6
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток .....	6
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных .....	6
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных .....	7
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными .....	7
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным .....	8
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными .....	9
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой .....	9
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций .....	9
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами .....	10
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича .....	10
Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону .....	10
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ .....	11
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков .....	11
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и фахверков .....	11
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых .....	12
Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки .....	12
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ .....	13
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкогобетонных плит .....	13
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками .....	13
Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею .....	13
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА .....	14
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит .....	14
Таблица 08-05-002. Устройство крылец .....	14
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ .....	14
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб .....	14
Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода .....	14
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА .....	15
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов .....	15
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов .....	15
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов .....	15
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов .....	15
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов .....	15
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада .....	15
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ .....	16
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий .....	16
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий .....	16

Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов .....	16
Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических .....	16
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб.....	17
Таблица 08-08-006. Отделка печей .....	17